

Приложение №1
к Договору на проведение строительного контроля
за выполнением работ по текущему ремонту многоквартирных домов
№ 6 \ 18 ТН от 01 января 2018г

ПЛАН –ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ООО УК « КМАшахтер»

на апрель 2019

№ п\п	Адрес объекта	Вид работ	Подрядчик	Срок выполнения работ
1.	ул. Кирова д. 44 2 подъезд	ремонт лестничных клеток: Ремонт штукатурки стен, откосов, потолков 35м2 Окраска клеевым составом стен и потолков 43 м2 Побелка стен и потолков 165м2 Окраска стен - 120м2 Окраска поручней 23м2 Окраска плинтусов-11м2 Окраска дверей -6 м2 Окраска труб 4 м2		Апрель 2019г
2.	ул. Кирова д. 44 3 подъезд	ремонт лестничных клеток: Ремонт штукатурки стен, откосов, потолков 30м2 Окраска клеевым составом стен и потолков 45 м2 Побелка стен и потолков 165м2 Окраска стен - 120м2 Окраска поручней 23м2 Окраска плинтусов-11м2 Окраска дверей -6 м2 Окраска труб 4 м2		
3.	ул. Кирова д. 44 4 подъезд	ремонт лестничных клеток: Ремонт штукатурки стен, откосов, потолков 33м2 Окраска клеевым составом стен и потолков 40 м2 Побелка стен и потолков 165м2 Окраска стен - 120м2 Окраска поручней 23м2 Окраска плинтусов-11м2 Окраска дверей -6 м2 Окраска труб 4 м2		
4.	Ул.Сельскохозяйственная д.2а	Слесарные работы . Ремонт ГВС: Кран шаровый д.15 Муфта д.15 Контрогайка д.15 Труба д.20 -2м Резьба д.20		

Адрес жилого дома

ул. Фрунзе д.16

АКТ

о приеме выполненных сантехнических работ за апрель м-ц 2019г. ООО УК "КМАШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРР65-50 мм	смена полиэтиленовых труб д.до 50 мм	100м	0,02	5579,17	542,54	12,7	1,27	112	11	0	0	58,4	1
		Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	112	11	0	0		1
1.		Зарплата 15620*20/176						1775						
2.		ЕСН 30,2%						536,05						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						216,4						
		Всего :						2527,45						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
труба д.40 м	2	51,2	102,4
муфта д.40	1	23	23
резьба д.40	1	20	20
переход д.76/40	1	71	71
ИТОГО			216,4

Исполнитель



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

Прозерено Технадзор

« 20 » г.

Иванович Г.И.
Грунц

Адрес жилого дома

ул. Сельскохозяйственная 2а

АКТ

о приемке выполненных сантехнических работ за апрель м-ц 2019г. ООО УК "КМШаштер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость				Трудозатраты		
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб до 20 мм	100м	0,02	4622,66	774,82	62,12	2,42	92	15	1	0	85,9	2
		Удорожание сметной стоимости						ИТОГО	92	15	1	0		1
1.		Зарплата 15620*20/159						1964,78						
2.		ЕСН 30,2%						593,36						
3.		Услуги сторонних организаций						0						
4.		Общезаслуживающие расходы						0						
5.		Стоимость материалов						421						
		Всего :						2979,14						

Материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
кран шаровый д.15	1	132	132
муфта д.15	1	20	20
контрагайка д.15	1	20	20
труба д.20	2	121	242
резьба д.20	1	7	7
Итого			421

Исполнитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АВТОНОМНОЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Президент Технадзор
_____ 20__ г.

Ильинский С.И.
Ильинский

Адрес жилого дома

ул.Кирова дом 44 2 подъезд

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за апрель м-ц 2019г. ООО УК "КМШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма ш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,3	2663,25	1895,31	20,15	7,32	799,0	569	6,0	2,2	228,35	68,5
2.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,05	4744,9	3217,7	34,88	12,67	237,2	160,9	1,7	0,6	383,06	19,2
3.	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	1,65	219,54	165,85	7,85	1,09	362,2	273,7	13,0	1,8	21,1	34,8
4.	ТЕРр 62-7-3	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	1,2	1341,79	537,18	8,82	1,09	1610,1	644,6	10,6	1,3	66,4	79,7
5.	ТЕРр 62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2		1377,92	662,57	8,82	1,09	0	0	0		81,9	0
6.	ТЕРр 62-10-2	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72,1	28,3	5,3	0,1	58,2	3,5
7.	ТЕРр 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,11	712,79	314,88	8,82	1,09	78,4	34,6	1,0	0,1	38,4	4,2
8.	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,04	930,97	475,65	0,97	1,09	37,2	19	0	0,0	62,75	2,5

9.	ТЕРр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,23	763,53	507,65	0,97	1,15	175,6	116,8	0,2	0,3	62,75	14,4
10.	00-26-1	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	1,65	244,52	227,09	2,68	1,15	403,50	374,7	4,4	1,9	28,07	46,3
								Итого:	3775,4	2221,6	42,2	8,3		273,1
		Удорожание сметной стоимости												
1.		Зарплата						0						
2.		ЕСН 30,2%						7864,08						
3.		Услуги сторонних организаций						26040						
4.		Общеклассификационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						8299,05						
		Всего :						42203,1						

Материалы

№п/п	наименование	кол	цена
1.	Шпатлевка фин.	35	16,55
2.	Штукатурка гипсов.		10,8
3.	Олифа		118-20
4.	мел	10	5,07
5.	уайт-спирит	0	73,4
6.	краска водоэм.	5	71,92
7.	Эмаль салат.	50	102,25
8.	Эмаль зол.коричн.	20	97,45
9.	Грунтовка	10	24,8
	ИТОГО		8299,05

ЦИТАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННОЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Г. Новоуральск

20 г.

Новоуральск
А.А.А.

Исполнитель:

А.А.А.

Адрес жилого дома

ул.Кирова дом 44 4 подъезд

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за апрель м-ц 2019г. ООО УК "КМШахтер"

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы				Общая стоимость				Трудозатраты	
					прямые	зарплата	экс.маш.	з/пл.ма	прямые	зарплата	экс.маш.	з/плат.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ТЕРр 61-2-7	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,3	2663,25	1895,31	20,15	7,32	799,0	569	6,0	2,2	228,35	68,5
2.	ТЕРр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,03	4744,9	3217,7	34,88	12,67	142,3	96,5	1,0	0,4	383,06	11,5
3.	ТЕРр 62-1-2	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	1,65	219,54	165,85	7,85	1,09	362,2	273,7	13,0	1,8	21,1	34,8
4.	ТЕРр 62-7-3	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	1,2	1341,79	537,18	8,82	1,09	1610,1	644,6	10,6	1,3	66,4	79,7
5.	ТЕРр 62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2		1377,92	662,57	8,82	1,09	0	0	0	0	81,9	0
6.	ТЕРр 62-10-2	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72,1	28,3	5,3	0,1	58,2	3,5
7.	ТЕРр 62-18-2	Окраска масляными составами плитусов	100м2	0,11	712,79	314,88	8,82	1,09	78,4	34,6	1,0	0,1	38,4	4,2
8.	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,04	930,97	475,65	0,97	1,09	37,2	19	0	0,0	62,75	2,5

9.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,23	763,53	507,65	0,97	1,15	175,6	116,8	0,2	0,3	62,75	14,4
10.	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	1,65	244,52	227,09	2,68	1,15	403,50	374,7	4,4	1,9	28,07	46,3
							Итого:	3680,5	2156,8	41,5	8,1	1030,98	265,5
	Удорожание сметной стоимости												
1.	Зарплата						0						
2.	ЕСН 30,2%						7864,08						
3.	Услуги сторонних организаций						26040						
4.	Общексплуатационные расходы						0						
5.	Стоимость материалов						8074,06						
	Всего :						41978,1						

Материалы

№п/п	наименование	кол	Цена
1.	Шпатлевка фин.	40	16,55
2.	Штукатурка гипсов.		10,8
3.	Олифа		118-20
4.	мел	12	5,07
5.	уайт-спирит	0	73,4
6.	краска водозм.	6	71,92
7.	Эмаль салат.	50	102,25
8.	Эмаль зол.коричн.	16	97,45
9.	Грунтовка	10	24,8
	Итого		8074,06

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Прозвонено Технадзор

20 г.

Иванов И.И.

Исполнитель:

[Подпись]

Адрес жилого дома

ул.Кирова дом 44 3 подъезд

АКТ

о приемке выполненных работ по текущему ремонту за апрель м-ц 2019г. ООО УК "КМашахтер"

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты				
				прямые	зарплата	э/пл.ма ш.	э/пл.ма ш.	экс.маш.	з/плат. маш.	на един.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2	100м2	0,25	2663,25	1895,31	20,15	7,32	665,8	474	5,0	1,8	228,35	57,1	
2.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,05	4744,9	3217,7	34,88	12,67	237,2	160,9	1,7	0,6	383,06	19,2	
3.	Окраска клеевыми составами стен и потолков	100м2	1,65	219,54	165,85	7,85	1,09	362,2	273,7	13,0	1,8	21,1	34,8	
4.	Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 50%	100м2	1,2	1341,79	537,18	8,82	1,09	1610,1	644,6	10,6	1,3	66,4	79,7	
5.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2		1377,92	662,57	8,82	1,09	0	0	0		81,9	0	
6.	То же дверей	100м2	0,06	1200,96	470,84	87,82	1,09	72,1	28,3	5,3	0,1	58,2	3,5	
7.	Окраска масляными составами плинтусов	100м2	0,11	712,79	314,88	8,82	1,09	78,4	34,6	1,0	0,1	38,4	4,2	
8.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз	100м2	0,04	930,97	475,65	0,97	1,09	37,2	19	0	0,0	62,75	2,5	

9.	ТЕРр 62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100м2	0,23	763,53	507,65	0,97	1,15	175,6	116,8	0,2	0,3	62,75	14,4
10.	ТЕРр61 00-26-1	Разделка поверхности стен и потолков по клеевой окраске кистью	100м2	1,65	244,52	227,09	2,68	1,15	403,50	374,7	4,4	1,9	28,07	46,3
								Итого:	3642,3	2126,6	41,2	7,9		261,7
		Удорожание сметной стоимости												
1.		Зарплата						0						
2.		ЕШН 30,2%						7864,08						
3.		Услуги сторонних организаций						26040						
4.		Общексплуатационные расходы						0						
5.		Стоимость материалов						8299,05						
		Всего :						42203,1						

Материалы

№п/п	наименование	кол	цена	
1.	Шпатлевка фин.	35	16,55	579,25
2.	Штукатурка гипсов.		10,8	0
3.	Олифа		118-20	
4.	мел	10	5,07	50,7
5.	уайт-спирит	0	73,4	0
6.	краска водоэм.	5	71,92	359,6
7.	Эмаль салат.	50	102,25	5112,5
8.	Эмаль зол.коричн.	20	97,45	1949
9.	Грунтовка	10	24,8	248
	Итого			8299,05

Исполнитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Проверено Технадзор

« 20 » г.

Шовс-авб Ф.И.
Григорьев